

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00 00, faks 32 271 78 01



Dział Rozwoju

tel. 48 723 224 788
anna.orantek@psgaz.pl

Urząd Miejski
Rynek 8
42-610 Miasteczko Śląskie

Wasz znak: M.7021.11.2021
Nasz znak: PSGZA.RODZ.OA.422.417.21

Zabrze, dnia 25 marca 2021r.

Dot.: aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021 - 2036.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo nr M.7021.11.2021 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze uprzejmie informuje, że na terenie gminy Miasteczko Śląskie zlokalizowana jest nasza infrastruktura gazowa. Poniżej zamieszczamy informacje będące w naszym posiadaniu:

1. Infrastruktura gazowa

Lp.	Wybrane Informacje	Na dzień 31.XII.2020r.
I.	Ogółem sieć gazowa z przyłączami (m)	66 540
1.	Sieć wysokiego ciśnienia bez przyłączy (m)	14 881
2.	Sieć podwyższonego średniego ciśnienia bez przyłączy (m)	5 651
3.	Sieć średniego ciśnienia bez przyłączy (m)	22 231
4.	Sieć niskiego ciśnienia bez przyłączy (m)	10 037
5.	Przyłącza gazowe (m) • podwyższonego średniego ciśnienia • średniego ciśnienia • niskiego ciśnienia	13 740 13 8 607 5 120
6.	Przyłącza gazowe (szt.) do budynków mieszkalnych	898 885
7.	Stacje gazowe I ^o (szt.) 1. Miasteczko Śl. ul. Dworcowa Q=1800nm ³ /h, 2. Miasteczko Śl. ul. Dworcowa Q=1600nm ³ /h, 3. Żyglin, ul. Studzienna Q=1600nm ³ /h,	3
8.	Rodzaj gazu:	E
9.	Stopień gazyfikacji gminy [%]:	58,88

Ww. sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców znajdujących się na terenie objętym planem.

Aktualne przebiegi sieci eksploatowanej przez Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze są udostępniane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Ośrodek dysponuje również szczegółowymi danymi na temat wieku sieci, średnic i materiałów z których jest wykonana sieć gazowa.

1. Działania inwestycyjne na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w latach 2018 – 2020

- 2018R – na terenie gminy Miasteczko Śl. nie była modernizowana sieć gazowa
- 2018R – Rozbudowa i przyłączanie nowych Odbiorców

Zadanie	Zakres rzeczowy Długość (m)/Ilość przyłączy (szt.)
Gazociągi ś/c • Miasteczko Śl. ul. Skautów	124,7
Gazociągi n/c • Miasteczko Śl. ul. Promienna	80,9
Przyłącza ś/c	9
Przyłącza n/c	6
Suma końcowa gazociągów	205,6
Suma końcowa przyłączy	15

- 2019R – Modernizacja sieci gazowej na terenie gminy Miasteczko Śl.

Lp.	Nazwa zadania	Rok przekazania zadania dowodem OT	Zakres
1.	Miasteczko Śl. ul. Srebrna i Metalowa	2019	gazociąg n/c 1307,3m przyłącza 42szt.
2.	Miasteczko Śl. ul. Działkowa		Gazociąg n/c 198,2m przyłącza 3 szt.

- 2019R – Rozbudowa i przyłączanie nowych Odbiorców

Zadanie	Zakres rzeczowy Długość (m)/Ilość przyłączy (szt.)
Gazociągi ś/c • Miasteczko Śl. ul. Skautów • Miasteczko Śl. ul. Łąkowa	298,1 197,7 100,5
Gazociągi n/c • Miasteczko Śl. ul Ceramiczna	119,7

Przyłącza ś/c	6
Przyłącza n/c	3
Suma końcowa gazociągów	417,8
Suma końcowa przyłączy	9

- 2020R – na terenie gminy Miasteczko Śl. nie była modernizowana sieć gazowa
- 2020R – Rozbudowa i przyłączanie nowych Odbiorców

Zadanie	Zakres rzeczowy Długość (m)/Ilość przyłączy (szt.)
Gazociągi ś/c	850,0
• Miasteczko Śl. ul. św. Marka	39,6
• Miasteczko Śl. ul. Harcerska	106,2
• Miasteczko Śl. ul. Konopnickiej	77,0
• Miasteczko Śl. ul. Storczykowa	216,8
• Miasteczko Śl. ul. Brynicka	410,4
Gazociągi n/c	99,9
• Miasteczko Śl. ul. Kolejowa	
Przyłącza ś/c	30
Przyłącza n/c	12
Suma końcowa gazociągów	949,9
Suma końcowa przyłączy	42

3 Przewidywane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy Miasteczko Śląskie

Plan Inwestycyjny na lata 2021 - 2023 przewiduje realizację zadania inwestycyjnego z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci gazowej pn.: „Przebudowa SRPI^o ul. Dworcowa” z planowaną realizacją w roku 2021.

Plan Inwestycyjny na lata 2021 - 2023 przewiduje realizację zadania inwestycyjnego z zakresu rozbudowy sieci gazowej: pn.: „Miasteczko Śl. ul. Północna – budowa gazociągu s/c Ø160, przebudowa gazociągu s/c Ø63 na Ø160, przyłącza gazowe; zakończenie realizacji po roku 2023.

Niektóre dane naszej spółki, np.: dotyczące kosztów realizacji, źródeł finansowania, dane handlowe odbiorców, dane usług dystrybucyjnych (planowanie i sprzedaż) wielkość mocy, itp. zostały zakwalifikowane jako sensytywne informacje handlowe PSG sp. z o.o. stąd ich udostępnienie nie jest możliwe.

Rozbudowa sieci gazowej jest realizowana na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu przyłączeniowego a wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej na w/w terenach będą realizowane w miarę występowania przyszłych

potencjalnych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej.

Gazociągi są systematycznie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa i na bieżąco są usuwane awarie. Całodobowe pogotowie gazowe czuwa nad bezpieczeństwem oraz nad ciągłością dostawy paliwa gazowego. Sieci gazowe, których stan techniczny budzi wątpliwości są na bieżąco remontowane lub wymieniane w miarę pozyskiwania środków finansowych.


Jednocześnie informujemy, iż wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej na w/w terenach będą realizowane w miarę występowania przyszłych potencjalnych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej.

Pragniemy nadmienić, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze posiada informacje jedynie o dystrybucyjnej sieci gazowej. Przesyłowe sieci gazowe wysokiego ciśnienia obsługiwane są przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Z poważaniem

PROKURENT

Jerzy Podolski

PROKURENT

Łukasz Pigula